

Ale werken dienen uitgevoerd te worden conform de voorschriften uit:
- het brandverdrag
- het advies van het centrum van toegankelijkheid
- het advies van de milieudienst en technische dienst
- de bouwvergunning

Ingenieur - stabiliteitsstudie

Vloerplaten, funderingsvoeten, funderingen, kolommen, balken en dakconstructie volgens stabiliteitsstudie ingenieur.
Grondsondering uit te voeren.

EPB ventilatie

Ventilatiesysteem uit te voeren volgens de richtlijnen van de EPB-verstagger.

EPB-regelgeving

De architect wijst de opdrachtgever op de EPB-regelgeving zoals vervat in het Decreet van 07.05.2004 en het Besluit dd 11.03.2005 van de Vlaamse Regering.

De opdrachtgever bevestigt uitdrukkelijk de EPB-regelgeving te kennen. Hij verbindt zich ertoe de inhoud van het Decreet & respectievelijk van bij het ontwerp rekening te houden met de EPB-eisen en de nodige middelen te voorzien in zijn budget om de werken en leveringen overeenkomstig de geldende eisen te laten plaatsvinden.

LEGENDE MATERIALEN

	GEWAPEND BETON
	FUNDERINGSBETON
	FUNDERINGSBALKEN
	METSELWERK IN CELLENBETON
	METSELWERK IN BETONBLOKKEN
	SNELBOUWMETSELWERK
	NIEET DRAGENDE MUREN
	GEVELMETSELWERK
	THERMISCHE ISOLATIE
	TEGELS TERRAS

EXTENSIEF GROENDAK
- bodempopbouw max 12 cm
- verzadigd gewicht 120 kg/m²
- sedum, kruiden en grassen

GROENDAK
39.62 m²

App. 1.01
Opp: 92.99 m²

App. 1.02
Opp: 107.87 m²

App. 1.03
Opp: 113.14 m²